



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας
Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Α. Αγουρόγιαννη
Τηλέφωνο: 213-2033935
E-mail: a.agourogianni@gna-gennimatas.gr

Αθήνα: 2/7/2021
Αρ. πρωτ.: 17722

Προς: Οικονομικούς Φορείς

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘ COVID ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Α΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ».

Σας γνωρίζουμε ότι το Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», δυνάμει της υπ' αριθ. πρωτ. 13^{ης}/28-6-2021/θ.ΕΗΔ 1^ο Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου (αναρτητέα στο διαδίκτυο με ΑΔΑ:6ΘΝΦ4690ΩΝ-ΥΞΠ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για τις εργασίες επισκευών αποκατάστασης μετατροπής της ΜΕΘ COVID για την επαναλειτουργία του Α΄ Χειρουργείου του Νοσοκομείου (προϋπολογισμού 19.970,00 € πλέον ΦΠΑ).

Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε για την υποβολή προσφορών από κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, βάσει των κατωτέρω τεχνικών προδιαγραφών και όρων:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.ΓΕΝΙΚΑ

Η παρακάτω Τεχνική περιγραφή αφορά εργασίες επισκευής, αποκατάστασης μετατροπής της ΜΕΘ COVID για την ασφαλή επαναλειτουργία του Α΄ Χειρουργείου στο Κτίριο 2 του Νοσοκομείου.

Οι εργασίες αναλύονται και περιγράφονται στις παρακάτω ενότητες.

2.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μετά από μελέτη και ανάλυση των αναγκών οι εργασίες που πρέπει να γίνουν στους χώρους

- Γραφείο προϊσταμένου • Ανάπαυση προσωπικού • Ανάνηψη •
- Χειρουργικές Αίθουσες • Γραφεία ιατρών - αναισθησιολόγων •
- Βοηθητικούς χώρους και wc
- Αποθηκευτικούς χώρους • Αποδυτήρια προσωπικού • Αναμονές και διάδρομοι των χειρουργείων είναι οι παρακάτω:

- Αποξηλώσεις- Καθαιρέσεις - Μεταφορές
- Τοιχοποιία ξηρής δόμησης
- Κουφώματα
- Χρωματισμοί
- Αντικατάσταση δαπέδου - Επισκευή τοπικά δαπέδου
- Οροφές
- Διάφορες εργασίες

3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Οι καθαιρέσεις και οι αποξηλώσεις θα εκτελούνται από έμπειρα και ειδικευμένα συνεργεία εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα μηχανικά μέσα εργαλεία και λοιπό βοηθητικό εξοπλισμό.

Πριν την έναρξη των εργασιών θα μελετάται η κατάσταση των κατασκευών, η έκταση, το μέγεθος, τα ενσωματωμένα στις κατασκευές δίκτυα, ώστε να εκτιμηθεί η επιλογή της μεθόδου, των κινδύνων, των μέτρων ασφαλείας και προστασίας, οι οχλήσεις, οι τυχόν τροποποιήσεις των δικτύων, οι τρόποι μεταφοράς των προϊόντων καθαιρέσεων και κατεδαφίσεων.

- **Καθαίρεση χωρισμάτων** από προφίλ αλουμινίου και μελαμίνης.
- **Αποξήλωση 2 θυρών αλουμινίου και 1 ξύλινης θύρας μαζί με την κάσα τους.**

Αποξήλωση θυρών και των αντίστοιχων κασών, μετά προσοχής, ώστε να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και θα παραδοθούν σε χώρο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία για μελλοντική επαναχρησιμοποίηση.

- **Αποξήλωση δαπέδου αγωγίμου στην αίθουσα Νο 6**
- **Αποξήλωση δαπέδου PVC στην αποθήκη υλικού και στο διάδρομο μεταξύ ανάνηψης και διαδρόμου χειρουργικών αιθουσών.**
- **Αποξήλωση ξύλινων ερμαρίων (ραφιών) στο χώρο της αποθήκης.**

Άμεση απομάκρυνση αποξηλωθέντων άχρηστων υλικών από τους χώρους των εργασιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις.

Όποιες άλλες αποξηλώσεις και μικροεργασίες απαιτηθούν θα γίνουν κατόπιν υποδείξεως της επίβλεψης.

Θα γίνει αποκομιδή όλων των παραπάνω προϊόντων αποξήλωσης σε κάδο και εν συνεχεία θα ακολουθήσει η απομάκρυνσή τους από το Νοσοκομείο.

4.ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΞΗΡΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Κατασκευή τοίχου ξηρής δόμησης για κλείσιμο ανοιγμάτων (υαλοστάσιο και θύρας)

Το κλείσιμο των ανοιγμάτων στην αποθήκη υλικού θα γίνει από φύλλα γυψοσανίδας πάχους 12.5mm τοποθετημένα αμφίπλευρα πάνω σε μεταλλικό σκελετό πλάτους 5cm αποτελούμενο, κατακόρυφα, από ορθοστάτες (ανά 60cm) και οριζόντια από στρωτήρες και τραβέρσες.

Εντός του σκελετού και μεταξύ των δύο πλευρών από γυψοσανίδα να υπάρχει μόνωση από πετροβάμβακα πάχους 5cm και πυκνότητας 40kg/m³.

5.ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Εσωτερικές θύρες αλερετούρ

Θα γίνει τοποθέτηση υπαρχόντων εσωτερικών θυρών αλερετούρ στις αίθουσες του χειρουργείου. (μεταφορά από τον χώρο αποθήκευσης στο χειρουργείο και τοποθέτηση)

Θα γίνει ενίσχυση της κάσας όπου χρήζει για την ασφαλή τοποθέτηση των θυρών.

Αντικατάσταση, μη λειτουργικών μεντεσέδων αλερετούρ.

Η πόρτα θα διαθέτει μηχανισμό στερέωσης. (μαγνήτες δαπέδου)

6. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών

Θα χρωματισθούν όλες οι θύρες, οι κάσες και γενικά ξύλινες επιφάνειες, με ριπολίνη νερού άοσμη, οικολογική, άριστης ποιότητας, απόχρωσης επιλογής της Υπηρεσίας, μετά κατάλληλης προεργασίας, σε δύο στρώσεις.

Βερνικοχρωματισμοί μεταλλικών επιφανειών

Θα χρωματισθούν γενικά όλες οι μεταλλικές επιφάνειες (σωληνώσεις κλπ), με ριπολίνη νερού άοσμη, οικολογική, άριστης ποιότητας, απόχρωσης επιλογής της Υπηρεσίας, μετά κατάλληλης προεργασίας σε δύο στρώσεις.

Χρωματισμοί Τοιχοποιίας

Θα γίνει χρωματισμός **με αντιμικροβιακό χρώμα ρεπουλίνης** νερού άριστης ποιότητας, οικολογικού, μετά της κατάλληλης προεργασίας, σε δύο στρώσεις του κυρίου χώρου των χειρουργείων και της ανάνηψης **οροφές και τοιχοποιία**.

Θα γίνει ειδικός χρωματισμός στις αίθουσες χειρουργείων.

Θα γίνει χρωματισμός **με πλαστικό χρώμα σατινέ** άριστης ποιότητας, οικολογικού, μετά της κατάλληλης προεργασίας, σε δύο στρώσεις του χώρου ιατρών, γραφεία αναισθησιολογικού γραφείο προϊστάμενου, κοιτώνας εφημερίας, χώρος νοσηλευτών, των wc, του χώρου ακαθάρτων, των αποθηκών υλικού και του διαδρόμου που είναι κοινός με τη ΜΕΘ.

Όλα τα ελαττώματα των προς χρωματισμό επιφανειών θα επιδιορθωθούν με στόκο (αφρόστοκος). Στην οροφή της αίθουσας Νο 1 υπάρχουν ντίζες οι οποίες θα αφαιρεθούν και κάλυψη υπάρχοντος καλωδίου με κουτί.

Όπου απαιτείται, θα περαστούν τόσες επιπλέον στρώσεις, όσες χρειάζεται, ώστε οι επιφάνειες μετά την ολοκλήρωση του χρωματισμού τους, να είναι ομοιογενείς, λείες και να μην φεγγίζουν.

Μετά το πέρας των εργασιών, τα προστατευτικά υλικά (χαρτοταινίες, νάιλον, κτλ.) αφού αφαιρεθούν, θα απομακρυνθούν από το κτίριο με ευθύνη αναδόχου. Οι χώροι θα παραδοθούν καθαροί και θα δοθεί μεγάλη προσοχή στις περιοχές, που

έχουν έρθει σε άμεση επαφή με τις χρωματισμένες επιφάνειες, όπως τα κουφώματα, τα δάπεδα, τα περιθώρια (σοβατεπί).

Στις εργασίες χρωματισμών περιλαμβάνονται και οι χρωματισμοί διαφόρων σωληνώσεων στο χώρο των χειρουργείων.

Όπου χρειάζεται μεταφορά αντικειμένων (ερμάρια, ράφια, φάκελοι κτλ) θα γίνουν από τον ανάδοχο.

7. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

i. Έλεγχος και επισκευή σε όλες τις θύρες και στα υαλοστάσια του χειρουργείου προς αποφυγή τραυματισμών, προσωπικού και επισκεπτών.

Περιλαμβάνεται αντικατάσταση των μηχανισμών λειτουργίας (ράουλα), μεντεσέδων, κλειδαριών, πόμολων, μηχανισμών επαναφοράς, όπου αυτό απαιτείται.

Παράδοση σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία.

ii. Ξυλουργικές κατασκευές

Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση σε νέο χώρο υπαρχόντων ερμαριών με αλλαγή κατεστραμμένων μερών (μπάζες πόμολα μεντεσέδες και κλειδαριές)

Προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων πορτών ερμαρίου(ντουλαπόφυλλα) 0,60 X 1,10 Υ.

iii. DEXION

Προμήθεια και τοποθέτηση νέων DEXION στο χώρο αποθήκευσης υλικών χειρουργείου.

Τα DEXION θα τοποθετηθούν περιμετρικά του χώρου και μια διπλή συστοιχία στο κέντρο της αποθήκης.

Θα γίνει επί τόπου η μέτρηση των διαστάσεων και η διάταξη των σειρών βάσει της διάταξης του χώρου. Δεν θα τοποθετηθούν αριστερά της θύρας εισόδου, λόγω ύπαρξης ηλεκτρικού πίνακα.

Χρώματος: Λευκά.

Πάχος υλικού ραφιών τουλάχιστον 1,00 mm.

Πάχος υλικού κολώνας τουλάχιστον 1,8mm.

Βάθος ραφιών 0,61 μέτρα. Πλάτη ραφιών κυμαινόμενα κατά περίπτωση, επιθυμητό πλάτος όλων των ραφιών, 1,22 μέτρα.

Απόσταση 1ου ραφιού κάθε ραφιέρας από το έδαφος: 0,18 μέτρα.

Κολώνες: θα τοποθετηθούν βάσει της τελικής θέσης των ραφιών.

Επίσης, μετά από το τελευταίο ράφι κάθε συστήματος ραφιών, οι κολώνες να επεκτείνονται προς τα επάνω όσο επιτρέπει ο κάθε χώρος, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση που ζητείται και να γίνουν και όλα τα πλαϊνά δεσίματα και κάθετες στηρίξεις στο τέλος κάθε ραφιέρας.

Προμήθεια και τοποθέτηση όλων των υπόλοιπων υλικών που χρειάζονται για την ικανή στήριξη των ραφιών σε έδαφος και τοίχο και «δέσιμο» μεταξύ των ραφιών - π.χ. κολώνες, δοκοί, κομβοελάσματα, ράφια, πέλματα, βίδες, περικόχλια, κλπ

8. ΔΑΠΕΔΑ

Δάπεδα στην αποθήκη υλικών και στο διάδρομο ανάνηψης με διάδρομο αιθουσών.

Τοποθέτηση νέου πλαστικού δαπέδου PVC πάχους 2mm και πλάτους 2,00m. Το σοβατεπί θα είναι από το ίδιο υλικό ύψους 10 εκ το οποίο θα γυρίσει με ειδικό καμπύλο διαμορφωτή.

Η τοποθέτηση του δαπέδου θα γίνει κολλητά επί του δαπέδου με ειδική κόλλα νεοπρενικής βάσης. Στη συνέχεια οι αρμοί θα κολληθούν από εξειδικευμένο τεχνίτη με ειδικά εργαλεία και ειδικό θερμοκολλητικό κορδόνι. Το δάπεδο θα πρέπει να φέρει υψηλή ανθεκτικότητα στη σκληρή χρήση και μεγάλη ευκαμψία, ιδίου χρώματος με το υπάρχων δάπεδο του Χειρουργείου

Τοποθέτηση αγώγιμου δαπέδου πάχους 2mm

Προμήθεια και τοποθέτηση αγώγιμου αντιστατικού δαπέδου πάχους 2mm , με μεγάλη αντοχή στα χημικά και στην σκληρή καταπόνηση από τον τροχήλατο εξοπλισμό του χειρουργείου, αποχρώσεως επιλογής της τεχνικής υπηρεσίας . Στην χειρουργική αίθουσα 3 θα γίνει αντικατάσταση όλου του αγώγιμου δαπέδου ενώ στις άλλες χειρουργικές αίθουσες μερική αντικατάσταση (πλακιδίων ή ρολού) κάτω από τα χειρουργικά κρεβάτια και στην είσοδο των αιθουσών. **Επισημαίνεται ότι στην αίθουσα 6 κάτω από το δάπεδο και υπό μορφή πλέγματος θα τοποθετηθεί φύλλο χαλκού 2 cm φάρδους, το οποίο και θα γειώνεται στην Ισοδυναμική γείωση του Χειρουργείου.**

Επίσης τοποθέτηση κορδονιού αγώγιμου δαπέδου σε σημεία που έχει καταστραφεί ή αποξηλωθεί το παλαιό, στις αίθουσες των χειρουργείων κάτω από τα χειρουργικά κρεβάτια.

9. ΟΡΟΦΕΣ

Προμήθεια και τοποθέτηση νέων τεμαχίων ορυκτών ινών με νέες ιδίου τύπου κατάλληλες για χώρους χειρουργείων διαστάσεων 60X60 mm για την ψευδοροφή στο χώρο πλύσεις γιατρών και της χειρουργικής αίθουσας Νο6 σε αντικατάσταση των φθαρμένων και λερωμένων.

Τροποποίηση υπάρχοντος σκελετού στα σημεία όπου θα γίνει αντικατάσταση κλιματιστικών οροφής. Έλεγχος οριζοντίωσης και αποκατάσταση.

10. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μεταφορά τεσσάρων (4) υφιστάμενων επίτοιχων ηλεκτρικών πινάκων ρευματοδοτών, τοποθέτηση σε τέσσερα νέα σημεία, και τροφοδότηση από πλησιέστερο υφιστάμενο κύκλωμα ρευματοδοτών μέσω λευκού πλαστικού καναλιού διαστάσεων 25 X 25 mm.

Κατάργηση και απομόνωση υφιστάμενων ρευματοδοτών της 6^{ης} χειρουργικής αίθουσας.

Αντικατάσταση δέκα (10) χωνευτών ρευματοδοτών λόγω παλαιότητας.
Αφαίρεση τεσσάρων μεταλλικών στηριγμάτων - τοποθέτηση στρόγγυλο κουτί ανθυγρού για την τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδίων, στην οροφή της 1^{ης} και 2^{ης} χειρουργικής αίθουσας.

A.	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ		
1	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ		
	Καθαίρεση χωρισμάτων από προφίλ αλουμινίου και μελαμίνης	Κ.Α	1
	Αποξήλωση 2 θυρών αλουμινίου και 1 ξύλινης θύρας μαζί με την κάσα τους	Τεμ	3
	Αποξήλωση δαπέδου αγωγίμου στην αίθουσα 5	m2	38
	Αποξήλωση δαπέδου PVC	m2	30
	Αποξήλωση ξύλινων ερμαρίων- ραφιών	Κ.Α	1
	Αποξήλωση τεσσάρων θερμαντικών σωμάτων και κατηρημένων σωληνώσεων.	Τεμ.	4
2	ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΞΗΡΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ		
	Κατασκευή τοίχου ξηρής δόμησης για κλείσιμο ανοιγμάτων	m2	6
3	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ		
	Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών	m2	700
	Ειδικοί χρωματισμοί	m2	520
	Βερνικοχρωματισμοί μεταλλικών επιφανειών	Κ.Α	1
	Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών.	Κ.Α	1
4	ΔΑΠΕΔΟ		

	Τοποθέτηση νέου πλαστικού δαπέδου PVC	m2	30
	Τοποθέτηση αγώγιμου δαπέδου πάχους 2mm	m2	38
	Μερική αντικατάσταση τοπικών βλαβών	Κ.Α	1
5	ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ		
	Τοποθέτηση υπαρχόντων εσωτερικών θυρών αλερετούρ στις αίθουσες των χειρουργείων.	Τεμ	6
6	ΟΡΟΦΗ		
	Αντικατάσταση ψευδοροφής οροκτών ινών.	m2	60
7	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ		
	Έλεγχος και επισκευή σε όλες τις θύρες και στα υαλοστάσια του χειρουργείου.	Κατ'αποκοπή	1
	Προμήθεια και τοποθέτηση νέων DEXION	ΚΑ	1
	ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΡΜΑΡΙΑ		
	Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση σε νέο χώρο υπαρχόντων ερμαριών με αλλαγή κατεστραμμένων μερών (μπάζες πόμολα μεντεσέδες και κλειδαριές) Προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων πορτών ερμαρίου(ντουλαπόφυλλα) 0,60 X 1,10 Υ.	ΚΑ	1
	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΚΑ	1

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

19. 970,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:

1. Με την κατάθεση προσφοράς, νοείται ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση του χώρου, των ιδιαίτερων συνθηκών, καθώς και των όρων – απαιτήσεων της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής, τα οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν επιπλέον να προσκομίσουν στο φάκελο προσφοράς **υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986 – άρθρο 8, παρ.4** στην οποία θα αναφέρεται ότι επισκέφθηκαν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών του έργου και αποδοχής όλων των όρων του διαγωνισμού. **Η υπεύθυνη δήλωση θα συνοπογράφεται και από Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.**
2. Να αποδεικνύουν την εμπειρία τους σε εργασίες τοποθέτησης αγώγιμων δαπέδων , δαπέδων PVC και χρωματισμών σε δημόσια ή ιδιωτικά Νοσοκομεία. **(Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών μία για κάθε κατηγορία εργασιών ή μία όπου να περιέχει αναλυτικά τις κατηγορίες εργασιών)**
3. Επίσης, με την κατάθεση της προσφοράς, ο ανάδοχος υποχρεούται **επί ποινή αποκλεισμού,** να ορίσει εγγράφως, **με Υπεύθυνη Δήλωση άρθρου 8 Ν.1599/1986 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** οι οποίοι οφείλουν να συνεργάζεται ΑΜΕΣΑ με την Τεχνική Υπηρεσία καθ όλη την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, για διευκρινήσεις, οδηγίες κλπ.
4. **Ο χρόνος των εργασιών για τα Χειρουργεία ορίζεται ΑΜΕΣΑ δηλ. από την λήξη της διαγωνιστικής διαδικασίας και την υπογραφή της σύμβασης έως και είκοσι μέρες για την αποπεράτωση των εργασιών.**
5. Επίσης **οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι οι εργασίες θα εκτελεστούν τις παραπάνω ημερομηνίες.**

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

- Για διευκρινήσεις και οδηγίες σχετικά με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ή με τις εργασίες που θα εκτελεστούν, ή για παραδρομές τις Τεχνικής Περιγραφής, ο ανάδοχος οφείλει να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες από την

Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στην αντίθετη περίπτωση, υποχρεούται να αποδεχτεί τις διευκρινήσεις / πληροφορίες και οδηγίες που θα δοθούν εκ των υστέρων, από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

- Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Εμπορίου κλπ) και σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές (ISO, CE-marking, ΕΛΟΤ, κλπ).
- Η επιμέτρηση και διαστασιολόγηση η οποία συνοδεύει την Τεχνική Περιγραφή είναι ενδεικτική. Γι αυτό το λόγο, πριν την κατάθεση προσφοράς και πριν ξεκινήσει η κατασκευή, θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος από τον Ανάδοχο, αφού ληφθούν όλες οι διαστάσεις επί τόπου. Οι παραγγελίες θα γίνουν βάσει πραγματικών μεγεθών και όχι από την Τεχνική Περιγραφή. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη εργασιών θα βαρύνει τον Ανάδοχο.
- **Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν αρχίσει τις εργασίες των χρωματισμών να θέσει υπόψη της επίβλεψης Τ.Υ. την ποιότητα των χρωμάτων που θα χρησιμοποιήσει και να καταθέσει πιστοποίηση των υλικών.**
- Οι προσφορές να είναι επί του συνόλου. Η Τεχνική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης του προτεινομένου μειοδότη εφόσον διαπιστώσει ότι δεν ακολουθεί τις υποδείξεις και τις τεχνικές περιγραφές του έργου.

Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει :

α. να φροντίζει για την **τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας** στο εργοτάξιο, μέχρι την παράδοση των εργασιών. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι οφείλει να εργαστεί υπό συνθήκες οι οποίες να επιτρέπουν την κατά το δυνατό ανενόχλητη λειτουργία του Νοσοκομείου. **Ο χώρος εργασιών θα σφραγισθεί ερμητικά**, με ευθύνη του Αναδόχου, **σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων. Θα τηρηθούν όλες οι οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ για την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων που σχετίζονται με τεχνικά και κατασκευαστικά έργα.** Προστατευτικά – διαχωριστικά πανό, που να εξασφαλίζουν **ερμητική απομόνωση του εργοταξίου** για ηχομόνωση και προστασία από την σκόνη, των όμορων χώρων, λόγω οικοδομικών εργασιών, βαρύνουν τον εργολήπτη ο οποίος και έχει την ευθύνη.

β. να προνοεί για την μεταφορά και αποθήκευση όλων των υλικών προς χρήση και να παίρνει όλα τα απαραίτητα **μέτρα προφύλαξης** των προσκομιζομένων υλικών μέχρι να χρησιμοποιηθούν, των μηχανικών, των μεταφορικών μέσων και εν γένει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας του εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις (νομοθεσία περί δημοσίων έργων και οδηγίες και διατάγματα περί υγιεινής και ασφάλειας κλπ.), φέροντος την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη εφαρμογή τους.

γ. Να αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζημιά ή φθορά στην πρότερό τους κατάσταση εφόσον αυτή προκλήθηκε από δική του υπαιτιότητα.

δ. να συμμορφώνεται με τις εντολές της **Επίβλεψης του Νοσοκομείου**. Για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει πρώτα συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

- Με την ανάθεση των εργασιών, νοείται ότι ανάδοχος έλαβε γνώση των χώρων και των ιδιαίτερων συνθηκών, των Γενικών Όρων και των υποχρεώσεων της παρούσης Τεχνικής Περιγραφής, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

- Όλοι οι χώροι, κατά την παράδοση, θα πρέπει να είναι καθαροί
- Μετά το τέλος των εργασιών να γίνει απομάκρυνση των αχρήστων υλικών από το συνεργείο σε κάδο με χρέωση του αναδόχου.
- Όλες οι εργασίες θα γίνουν υπό την επίβλεψη της ορισθείσας επιτροπής επίβλεψης και παραλαβής του Νοσοκομείου.

Οι προσφορές, πέρα από την τεχνική περιγραφή των προς παροχή υπηρεσιών, θα πρέπει επιπλέον να περιλαμβάνουν: Τιμή χωρίς Φ.Π.Α., το ποσοστό ΦΠΑ που επιβαρύνεται η παρεχόμενη υπηρεσία, τα πλήρη στοιχεία της προσφέρουσας εταιρείας (επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, υπεύθυνος επικοινωνίας) καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ημερομηνία της προσφοράς η εταιρεία και τα μέλη αυτής δεν βρίσκονταν σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών ορίζεται η 8/7/2021 και ώρα 12:30μμ. Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (κτήριο 5, ΙΣΟΓΕΙΟ) και στη συνέχεια, αφού μονογραφούν από την Προϊσταμένη της Διοικητικής Διεύθυνσης ή την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υποδιεύθυνσης θα αξιολογηθούν από την ορισθείσα επιτροπή την 8/7/2021 και ώρα 13:00μμ στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, στο 1ο όροφο του κτηρίου 5.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

Ελευθέριος Μπούλιας

Ακριβές Αντίγραφο

Η Τμηματάρχης της Γραμματείας

Κοινοποίηση:

- 1. Τμήμα Προμηθειών**
- 2. Τεχνική Υπηρεσία**